

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: PLN	

Kosztorys "Ślepy"

Obiekt Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach
 Lokalizacja ul.Pl. Jana Pawła 13 w Karlinie
 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Pl. Jana Pawła 13 w Karlinie
 reprezentowana przez
 Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o, ul. Wojska Polskiego 1,
 78-230 Karlino

Poziom cen
 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
 Koszty zakupu 0%

Sporządził mgr inż. Mariusz Ciesielski

Karlino, 27 października 2021 r.

Kosztorys

Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Wzmocnienie stropów							
1	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 5,676 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,41	2,327	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 3 szt Robocizna Robocizna razem Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	r-g	4,11	12,33	0,00	0,00		
			szt	26	78	0,00		0,00	
			kg	6,47	19,41	0,00		0,00	
			m3	0,017	0,051	0,00		0,00	
			m3	0,008	0,024	0,00		0,00	
			%	1,5				0,00	
			m-g	0,23	0,69	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
3	KNR BC-02 0121/03	Naprawa podłoża i wypełnienie spoin 1,604 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka z włókna szklanego tynk cementowo wapienny renowacyjny Materiały pomocnicze Sprzęt Samochód dostawczy	r-g	0,45	0,722	0,00	0,00		
			m2	1,2	1,925	0,00		0,00	
			kg	2	3,208	0,00		0,00	
			%	1				0,00	
			m-g	0,012	0,019	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
4	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm 45,315 kg Robocizna Robocizna razem Materiały Drut stalowy miękki Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie do 6mm Materiały pomocnicze	r-g	0,1	4,532	0,00	0,00		
			kg	0,025	1,133	0,00		0,00	
			kg	1,002	45,406	0,00		0,00	
			%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR 4-01 0703/01 analogia	Umocowanie siatki zbrojeniowej na suficie 5,676 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Drut stalowy miękki Gwoździe budowlane sufitowe Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) Materiały pomocnicze	r-g	0,28	1,589	0,00	0,00		
			kg	0,1	0,568	0,00		0,00	
			kg	0,2	1,135	0,00		0,00	
			m2	1,1	6,244	0,00		0,00	
			%	1,5				0,00	

Kosztorys

Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Nr ST: SB.04							
		5,676 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,42	2,384	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 35	t	0,0029	0,016	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0083	0,047	0,00		0,00	
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,002	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,0025	0,014	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,01	0,057	0,00			0,00
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,057	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne cementowe na sufitach Nr ST: SB.04							
		5,676 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	1,08	6,13	0,00	0,00		
		Materiały							
		Woda	m3	0,0066	0,037	0,00		0,00	
		Zaprawa tynkarska cementowa w workach	kg	25	141,9	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	0,227	0,00			0,00
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,227	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
8	KNR 4-01 0720/07	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków Nr ST: SB.04							
		5,676 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,37	2,1	0,00	0,00		
		Materiały							
		Woda	m3	0,0051	0,029	0,00		0,00	
		Zaprawa tynkarska cementowa w workach	kg	12	68,112	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,03	0,17	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
9	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z budynku gruzu							
		0,5 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	6	3	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
10	Kalkulacja indywidualna	Wywieziene i utylizacja gruzu							

Kosztorys

Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		0,5 m3							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Wzmocnienie stropów							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Wymiana nadproża							
11	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 4 gniazdo							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,88	3,52	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
12	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	1,5	4,5	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
13	KNR 4-01 0203/02	Wykonanie poduszek betonowych pod IN120 0,066 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	6,31	0,416	0,00	0,00		
		Materiały							
		Beton zwykły	m3	1,015	0,067	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,07	0,137	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
14	KNR 4-01 0313/04 (dopłata 2x)	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IN 120mm 3 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	3,24	9,72	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	16	48	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	10,36	31,08	0,00		0,00	
		Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	44,24	132,72	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,036	0,108	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,012	0,036	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,14	0,42	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
15	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne cementowe Nr ST: SB.04 2,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	1,08	2,592	0,00	0,00		
		Materiały							
		Woda	m3	0,0066	0,016	0,00		0,00	
		Zaprawa tynkarska cementowa w workach	kg	25	60	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	

Kosztorys

Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	0,096	0,00			0,00
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,096	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
16	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z budynku gruzu 0,225 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	6	1,35	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
17	Kalkulacja indywidualna	Wywiezieni i utylizacja gruzu 0,225 m3							
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Wymiana nadproża							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		Naprawa schodów w piwnicy							
18	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm 0,026 t							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	36,7	0,954	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie do 6mm	t	1,006	0,026	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Gietarka do pretów	m-g	4,03	0,105	0,00			0,00
		Nożyce do pretów	m-g	4,75	0,124	0,00			0,00
		Prosciarka do pretów	m-g	2,6	0,068	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,72	0,019	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	ZKNR C-2.1 0501/06	Wyrównanie podłoża na posadzkach przez uzupełnienie ubytku o głębokości do 1,5cm pod okładziną 3,784 m2							
		Robocizna R=1							
		Robocizna razem	r-g	1,09	4,125	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa szybko twardniejąca np. Ceresit CN 83	kg	30	113,52	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka	m-g	0,0167	0,063	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0053	0,02	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNNR 2 0101/08	Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetonowych schodów prostych na płycie 1,584 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	2,63	4,166	0,00	0,00		
		Materiały							
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,011	0,017	0,00		0,00	

Kosztorys

Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,003	0,005	0,00		0,00	
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,001	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,063	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: Naprawa schodów w piwnicy							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓŁEM							
		Razem							
		Łącznie							
		Razem							
		Podatek VAT 8%						8	
		Ogółem kosztorys							