

KARLIŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

WPLYNĘŁO DNIA

2025 -09- 2 2

L.DZ. 1682
SKIEROWANO DO 0A

Przedmiar robót

Obiekt Ocieplenie budynku - ściana od podwórza
Budowa 78-230 Karlino ul. Koszalińska 13

Sporządził mgr inż. Krzysztof Zalewski

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Ocieplenie budynku - ściana od podwórza

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.0 Remont elewacji		
			1.0 Ocieplenie ścian		
1	KNR 4-01 0701/04		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej	m2	5,200
2	KNR 4-01 1202/09		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściana od podwórza 9,40*9,50 filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 m2 razem	89,300 11,400 100,700
3	KNNR 2 0903/03		Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne ściana od podwórza 9,40*9,50 filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 m2 razem	89,300 11,400 100,700
4	KNR 0-23 2612-01 -		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm - ściany ściana od podwórza 9,40*9,50	m2 razem	89,300 89,300
5	KNR 0-23 2612-01 -		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm - filarek filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 razem	11,400 11,400
6	KNR 0-23 2612-05 -		Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian betonowych	szt	402,800
7	KNR 0-23 2612-06 -		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi ściana od podwórza 9,40*9,50 filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 m2 razem	89,300 11,400 100,700
8	KNR 0-23 2612-08 -		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	38,500
9	KNNR 2 0504/02		Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm	m2	4,650
10	KNR 0-33 24-01 -		Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie Cerplast ściana od podwórza 9,40*9,50 filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 m2 razem	89,300 11,400 100,700
11	KNR 0-33 24-06 -		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie ściana od podwórza 9,40*9,50 filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 m2 razem	89,300 11,400 100,700
12	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową ściana od podwórza 9,40*9,50 filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 m2 razem	89,300 11,400 100,700
13	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m ściana od podwórza 9,40*9,50 filarek (0,5+0,70)*9,50	m2 m2 razem	89,300 11,400 100,700
14	KNR 4-01 1209/10		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	1,200
15	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,600
16	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	0,600
			2.0 Wymiana drzwi od podwórza		

Ocieplenie budynku - ściana od podwórza

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	Kalkulacja indywidualna		Wymiana drzwi zewnętrznych od podwórza	m2	2,200

Ocieplenie budynku - ściana od podwórza

Nr	Opis robót
	1.0 Remont elewacji
	1.0 Ocieplenie ścian
2.0	Wymiana drzwi od podwórza

Ocieplenie budynku - ściana od podwórza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Malarze gr.II	r-g	0,360		
2	Monterzy gr.II	r-g	38,085		
3	Robotnicy gr. I	r-g	4,552		
4	Robotnicy gr.I	r-g	74,387		
5	Robotnicy	r-g	33,982		
6	Tynkarze gr. II	r-g	48,618		
7	Tynkarze gr.II	r-g	97,114		
8	Tynkarze gr.III	r-g	93,731		
	Razem		390,829		

Ocieplenie budynku - ściana od podwórza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,003		
2	Benzyna do lakierów	dm3	0,046		
3	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm	kg	23,390		
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,018		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,002		
6	Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,906		
7	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	418,912		
8	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,104		
9	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,097		
10	Farba silikonowa	kg	37,763		
11	Haki do muru	kg	1,208		
12	Kątowniki AL	m	45,276		
13	Klej do wtopienia siatki	kg	387,100		
14	Mieszanki podkładowe - rozcieńczone gotowe	kg	10,070		
15	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,215		
16	Papier ścierny	ark	0,588		
17	Piasek do zapraw	m3	0,101		
18	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,040		
19	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,020		
20	Płyty pomostowe robocze	m2	1,420		
21	Płyty styropianowe gr.15cm	m2	93,765		
22	Płyty styropianowe gr.5 cm	m2	11,970		
23	Siatka z włókna szklanego	m2	114,294		
24	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,090		
25	Środek gruntujący pod tynk kamyczkowy	kg	30,210		
26	Tynk kamyczkowy	kg	553,850		
27	Wapno suchogazzone	t	0,089		
28	Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	402,800		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Ocieplenie budynku - ściana od podwórza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie rurowe	m-g	15,709		
2	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	0,528		
3	Środek transportowy	m-g	3,040		
4	Żuraw okienny do 0,5t	m-g	3,129		
	Razem		22,406		

