

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: PLN	

Przedmiar

Obiekt Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach
 Lokalizacja ul.Pl. Jana Pawła 13 w Karlinie
 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Pl. Jana Pawła 13 w Karlinie
 reprezentowana przez
 Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o, ul. Wojska Polskiego 1,
 78-230 Karlino

Sporządził mgr inż. Mariusz Ciesielski

Karlino, 27 października 2021 r.

Przedmiar

Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wzmocnienie stropów				
1	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 4,73*1,2	m2	5,676
		razem	m2	5,676
2	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2	szt	3
3	KNR BC-02 0121/03	Naprawa podłoża i wypełnienie spoin 0,5*1,2+0,42*1,2+0,5*1	m2	1,604
		razem	m2	1,604
4	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm 0,222*6*6*(5,67)	kg	45,315
		razem	kg	45,315
5	KNR 4-01 0703/01 analogia	Umocowanie siatki zbrojeniowej na suficie 4,73*1,2	m2	5,676
		razem	m2	5,676
6	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Nr ST: SB.04 4,73*1,2	m2	5,676
		razem	m2	5,676
7	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne cementowe na sufitach Nr ST: SB.04 4,73*1,2	m2	5,676
		razem	m2	5,676
8	KNR 4-01 0720/07	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków Nr ST: SB.04 4,73*1,2	m2	5,676
		razem	m2	5,676
9	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z budynku gruzu 0,5	m3	0,5
		razem	m3	0,5
10	Kalkulacja indywidualna	Wywiezieni i utylizacja gruzu	m3	0,5
Wymiana nadproża				
11	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	4
12	KNR 4-01 0336/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1,5	m	3
		razem	m	3
13	KNR 4-01 0203/02	Wykonanie poduszek betonowych pod IN120 4*0,3*0,25*0,22	m3	0,066
		razem	m3	0,066
14	KNR 4-01 0313/04 (dopłata 2x)	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IN 120mm 2*1,5	m	3
		razem	m	3
15	KNR 4-01 0716/03	Tynki wewnętrzne cementowe Nr ST: SB.04 2*1,2	m2	2,4
		razem	m2	2,4
16	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z budynku gruzu		

Przedmiar

Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2*1,5*0,25*0,3	m3	0,225
		razem	m3	0,225
17	Kalkulacja indywidualna	Wywiezieni i utylizacja gruzu		
		2*1,5*0,25*0,3	m3	0,225
		razem	m3	0,225
Naprawa schodów w piwnicy				
18	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm		
		8*1,2*3*0,0009	t	0,026
		razem	t	0,026
19	ZKNR C-2.1 0501/06	Wyrównanie podłoża na posadzkach przez uzupełnienie ubytku o głębokości do 1,5cm pod okładziną R=1		
		schody piwnica 8*1,1*(0,26+0,17)	m2	3,784
		razem	m2	3,784
20	KNNR 2 0101/08	Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych schodów prostych na płycie		
		schody piwnica 8*1,1*0,18	m2	1,584
		razem	m2	1,584