

KARLIŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
WPLYNĘŁO DNIA

2025 -03- 2 4

L.DZ. 533
SKIEROWANO DO: 2/1

Przedmiar robót

Obiekt Remont budynku - zszycie i wzmocnienie murów i nadproży

Budowa 78-230 Karlino
ul.Koszalińska 66

Białogard luty 2025 r.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Przygotować postępowanie w trybie zapytania o cenę

Tytus
Elżbieta Tytus

kierownik ds. administracyjno
technicznych Karlińskiego TBS

Remont budynku - zszycie i wzmocnienie murów i nadproży

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.0 Zabezpieczenie budynku		
1	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy w tym zabezpieczenie okien i parapetów	kpl	1,000
2	Kalkulacja indywidualna		Zajęcie pasa drogowego wraz z projektem	kpl	1,000
			2.0 Naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych		
3	KNKRB 2 1502/01		Rusztowania zewn.rurowe o wysokości do 10m		
			ściana zewnętrzna 0,70*12,50+0,6*4*3,5+12	m2	29,150
			lokal nr 4 2	m2	2,000
			lokal nr 5 2	m2	2,000
			razem	m2	33,150
4	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			ściana zewnętrzna 0,70*12,50+0,6*4*3,5+12	m2	29,150
			lokal nr 4 2	m2	2,000
			lokal nr 5 2	m2	2,000
			razem	m2	33,150
5	KNR 2-02s 1753.2/09		Spoinowanie zaprawa pęczniąca Ceresit CX-15	m3	0,332
6	KNKRB 3 0406/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia, rodzaj stali: żebrowana #6		
			0,222*150	kg	33,300
			razem	kg	33,300
7	Kalkulacja indywidualna		Zszycie murów ścian zewnętrznych pretami średnicy fi od 6 mm do 8 mm		
			ściana zewnętrzna 0,70*12,50+0,6*4*3,5+12	m2	29,150
			lokal nr 4 2	m2	2,000
			lokal nr 5 2	m2	2,000
			razem	m2	33,150
8	KNR 4-04 1101/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	1,200
9	KNR 4-04 1101/04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 5)	m3	1,200
10	Kalkulacja indywidualna		Wzmocnienie nadproży okiennych poprzez montaż kątowników o przekroju 80x80x8 na zewnątrz ściany		
			otwory okienne 11*1,50	m	16,500
			otwór drzwiowy 1,80	m	1,800
			razem	m	18,300
11	KNR 0-23 2612-08 -		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi		
			11*1,50+1,80	m	18,300
			razem	m	18,300
12	KNKRB 3 1001/04		Wtopienie siatki elewacyjnej na ścianie		
			ściana zewnętrzna 0,70*12,50+0,6*4*3,5+12	m2	29,150
			lokal nr 4 2	m2	2,000
			lokal nr 5 2	m2	2,000
			razem	m2	33,150
13	KNR 0-33 24-01 -		Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie Cerplast		
			ściana zewnętrzna 0,70*12,50+0,6*4*3,5+12	m2	29,150
			lokal nr 4 2	m2	2,000
			lokal nr 5 2	m2	2,000
			razem	m2	33,150
14	KNKRB 3 0604/02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 tynków w kat.III z zaprawy cementowej, zwykłych		
			ściana zewnętrzna 0,70*12,50+0,6*4*3,5+12	m2	29,150
			lokal nr 4 2	m2	2,000
			lokal nr 5 2	m2	2,000
			razem	m2	33,150

Remont budynku - zszyście i wzmocnienie murów i nadproży

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową		
			ściana zewnętrzna 0,70*12,50+0,6*4*3,5+12	m2	29,150
			lokal nr 4 2	m2	2,000
			lokal nr 5 2	m2	2,000
			razem	m2	33,150

Remont budynku - zszywanie i wzmocnienie murów i nadproży

Nr	Opis robót
1.0	Zabezpieczenie budynku
2.0	Naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych

Remont budynku - zszyćcie i wzmocnienie murów i nadproży

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	0,713		
2	Robotnicy gr. I	r-g	0,630		
3	Robotnicy gr.I	r-g	114,475		
4	Robotnicy	r-g	15,915		
5	Tynkarze gr. II	r-g	2,122		
6	Tynkarze gr.II	r-g	1,953		
7	Tynkarze gr.III	r-g	1,953		
		Razem	137,760		

Remont budynku - zszyć i wzmocnienie murów i nadproży

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,0005		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,265		
3	Cement portlandzki 35 z dodatkami	t	0,211		
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,003		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,0003		
6	Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,149		
7	Drut stalowy miękki	kg	0,699		
8	Farba silikonowa	kg	12,431		
9	Haki do muru	kg	0,199		
10	Kątowniki AL	m	21,521		
11	Klej do wtopienia siatki	kg	16,470		
12	Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm	m2	0,116		
13	Piaszek do zapraw	m3	0,262		
14	Piaszek	m3	1,061		
15	Płyty pomostowe robocze	m2	0,234		
16	Pręty zbrojeniowe	kg	33,966		
17	Siatka z włókna szklanego St-17	m2	36,332		
18	Środek gruntujący pod tynk kamyczkowy	kg	9,945		
19	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,066		
20	Woda	m3	0,101		
21	Zaprawa ceresit CX-15	kg	172,380		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Remont budynku - zszycie i wzmocnienie murów i nadproży

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	0,225		
2	Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW) (1)	m-g	1,014		
3	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	1,014		
4	Rusztowanie rurowe	m-g	5,171		
5	Środek transportowy	m-g	0,145		
6	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,994		
7	Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,013		
8	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,358		
Razem			8,935		

