

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 6 I 7 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 211 OBRĘB 0003 KARLINO - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 - parking, chodnik działka nr 200, 201/2, 211 obręb 0003 Karlino
Rodzaj robót	ROBOTY BUDOWLANE DROGOWE
Branża	BRANŻA DROGOWA
Kod CPV	45233140-2 Roboty drogowe - Roboty drogowe
Inwestor	KARLIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O 78-230 KARLINO AL. WOJSKA POLSKIEGO 1
Biuro kosztorysowe	Drogowa Pracownia Projektowa "A3" Justyna Roman

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin 5 grudzień 2021

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 6 I 7 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 211 OBRĘB 0003 KARLINO - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 - parking, chodnik działka nr 200, 201/2, 211 obręb 0003 Karlino

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1.1		Odtworzenie dróg w terenie równinnym	ha	0,1900
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	D.1.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	270,00
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	3 360,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
4	D.2.2		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z zakupem i transportem	m3	2,00
		04.00.00	3. PODBUDOWY		
		04.04.02	3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego		
5	D.3.1		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 gr. 20 cm (droga manewrowa, dojazdowa, miejsca postojowe) 1174	m2	1 174,00
			razem	m2	1 174,00
6	D.3.2		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3 #0/31,5 gr. 12 cm (droga manewrowa, dojazdowa, miejsca postojowe) 545	m2	545,00
			razem	m2	545,00
		04.05.01	3.2 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem		
7	D.3.3		Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,2/1,5 gr. 10cm	m2	545,00
8	D.3.3		Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	m2	1 174,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.23	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
9	D.4.1		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20 kolor gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm (miejsca postojowe)	m2	591,00
10	D.4.2		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20 gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm (rozdzielenie miejsc postojowych)	m2	22,50
11	D.4.3		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20 kolor niebieski gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm (miejsca dla osób niepełnosprawnych)	m2	38,00
12	D.4.4		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolor szary krawędzie i powierzchnia lekko ryflowana gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm (jezdnia manewrowa, droga wewnętrzna)	m2	565,00
13	D.4.5		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 10x20 kolor szary gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm (ciągi piesze, zabruki przy parkingach)	m2	298,00
14	D.4.6		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej starobruk 9x12,12x12,18x12 (Nostalit linia klasyka 3 rozmiary) gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm (ciągi piesze, zabruki przy parkingach)	m2	71,00
		07.00.00	5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		07.01.01	5.1 Oznakowanie poziome		
15	D.5.1		Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole	m2	5,66
		08.00.00	6. ELEMENTY ULIC		
		08.01.01b	6.1 Ustawienie krawężników betonowych		
16	D.6.1		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 (zewnętrzne krawężniki parkingu)	m	284,00
17	D.6.2		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15 (przód miejsc postojowych)	m	181,00
		08.03.01	6.2 Obrzeża betonowe		
18	D.6.3		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej		

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 6 I 7 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 211 OBRĘB 0003 KARLINO - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 - parking, chodnik działka nr 200, 201/2, 211 obręb 0003 Karlino

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
				m	553,00

BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 6 I 7 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 211 OBRĘB 0003 KARLINO - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7 - parking, chodnik działka nr 200, 201/2, 211 obręb 0003 Karlino

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. PODBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	3.2 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Nr ST: 04.05.01
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: 07.00.00
	5.1 Oznakowanie poziome Nr ST: 07.01.01
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	6.1 Ustawienie krawężników betonowych Nr ST: 08.01.01b
	6.2 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01