

Przedmiar robót

Obiekt Przemurowanie komina od poziomu strychu
 wkład kominowy kwasoodporny
Budowa 78-230 Karlino
 ul.Bogusława X 1

Sporządził mgr inż. Krzysztof Zalewski

Białogard marzec 2025 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przemurowanie komina od poziomu strychu wkład kominowy kwasoodporny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.0 Roboty budowlane - rozbiórka komina.		
1	KNR 4-01 0419/02		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	1,000
2	KNKRB 3 0501/03		Rozebranie pokrycia w celu wymiany obróbki	m2	12,000
3	KNR 4-01 0212/04		Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,40*1,53*0,05	m2 razem	0,031 0,031
4	KNR 4-01 0350/01		Rozebranie kominów wolno stojących trzon kominowy na strychu 0,40*1,53*0,80 komin powyżej dachu z klinkieru 0,40*1,53*1,20	m3 m3 razem	0,490 0,734 1,224
5	KNR 4-01 0106/05		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię ze strychu trzon kominowy na strychu 0,40*1,53*0,80 komin powyżej dachu z klinkieru 0,40*1,53*1,20	m3 m3 razem	0,490 0,734 1,224
6	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż zsypu	szt	1,000
7	KNR 4-04 1101/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku trzon kominowy na strychu 0,40*1,53*0,80 komin powyżej dachu z klinkieru 0,40*1,53*1,20 0,40*1,53*0,05	m3 m3 m3 razem	0,490 0,734 0,031 1,255
8	KNR 4-04 1101/04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 10) trzon kominowy na strychu 0,40*1,53*0,80 komin powyżej dachu z klinkieru 0,40*1,53*1,20 0,40*1,53*0,05	m3 m3 m3 razem	0,490 0,734 0,031 1,255
			2.0 Roboty murarskie - murowanie komina		
9	KNKRB 2 0103/01		Kominy z cegieł wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły -trzon na strychu trzon kominowy na strychu 0,40*1,53*0,80	m3 razem	0,490 0,490
10	KNKRB 2 0103/01		Kominy z cegieł wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły -trzon na strychu komina ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej komin powyżej dachu z klinkieru 0,40*1,53*1,20	m3 razem	0,734 0,734
11	KNR 4-01 0530/02		Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej przy kominie	m2	1,500
12	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż taśmy ołowianej WAKA FLEX 2*(0,40+1,20)	m razem	3,200 3,200
13	KNR 2-02 0333/01		Uszczelnienie obróbek silikonem i masą uszczelniającą	m	14,000
14	KNR 4-01 0201/10		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 2*(0,40+1,20)	m razem	3,200 3,200
15	KNR 4-01 0203/13		Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych 0,40*1,53*0,05	m2 razem	0,031 0,031
16	KNNR 4 0142/04		Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150x150mm	kpl	2,000

Przemurowanie komina od poziomu strychu wkład kominowy kwasoodporny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
17	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż wkładu kominowego	kpl	1,000

Przemurowanie komina od poziomu strychu wkład kominowy kwasoodporny

Nr	Opis robót
1.0	Roboty budowlane - rozbiórka komina.
2.0	Roboty murarskie - murowanie komina

Przemurowanie komina od poziomu strychu wkład kominowy kwasoodporny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	0,031		
2	Blacharze gr.II	r-g	2,370		
3	Cieśle gr.II	r-g	5,672		
4	Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II	r-g	4,707		
5	Robotnicy gr.I	r-g	53,944		
6	Robotnicy	r-g	17,784		
	Razem		84,508		

Przemurowanie komina od poziomu strychu wkład kominowy kwasoodporny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,054		
2	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50mm	m3	0,132		
3	Beton zwykły	m3	0,002		
4	Blacha ocynkowana gr.0,50mm	kg	30,360		
5	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	7,515		
6	Cegła budowlana pełna	szt	190,120		
7	Cegła klinkierowa pełna	szt	284,792		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,010		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,030		
10	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25-38mm	m3	0,108		
11	Drewno na stemple budowlane	m3	0,075		
12	Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm	kg	0,018		
13	Drzwiczki stalowe dla zaworów do polewania 150x150mm	szt	2,000		
14	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,164		
15	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,090		
16	Klamry ciesielskie	kg	3,530		
17	Kwas solny techniczny	kg	0,020		
18	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	0,096		
19	Silikon dekarSKI, masa uszczelniająca	kg	14,560		
20	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach	kg	0,042		
21	Śruby podkładki i nakrętki	kg	1,680		
22	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,960		
23	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	3,720		
24	Wsporniki stalowe do ław kominarskich	kg	0,360		
25	Zaprawa do klinkieru z traseM	m3	0,192		
26	Zaprawa	m3	0,128		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Przemurowanie komina od poziomu strychu wkład kominowy kwasoodporny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW) (1)	m-g	1,468		
2	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	1,468		
3	Środek transportowy (1)	m-g	0,021		
4	Środek transportowy	m-g	0,360		
5	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,365		
6	Wyciąg	m-g	1,934		
	Razem		5,616		