

Przedmiar robót

Obiekt Remont klatki schodowej,
 Wymiana okienka
Budowa 78-230 Karlino ul. Koszalińska 68

Sporządził mgr inż. Krzysztof Zalewski

Białogard

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont klatki schodowej, Wymiana okienka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Remont klatki schodowej (budynek główny i oficyna)		
			1.1 Roboty rozbiórkowe,sufit podwieszany na poddaszu, ścianka		
1	KNR 4-04 0406/04		Rozebranie okładzin z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych		
			10,2	m2	10,200
			razem	m2	10,200
2	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja na wysypisku		
				kpl	1,000
3	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
				m3	1,500
4	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)		
				m3	1,500
			1.2 Roboty malarskie- sciany i sufity		
5	KNR 4-01 1202/08	ST6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		
			parter (2,23+1,70+2,20+2,70)*2,70	m2	23,841
			Ip.+ klatka 2,20*3,86+1,62*3,25+1,0*3,25	m2	17,007
			3,50*2,73+2,70*2,80+2,20*2,80	m2	23,275
			razem	m2	64,123
6	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			parter (2,23+1,70+2,20+2,70)*2,70	m2	23,841
			Ip.+ klatka 2,20*3,86+1,62*3,25+1,0*3,25	m2	17,007
			3,50*2,73+2,70*2,80+2,20*2,80	m2	23,275
			razem	m2	64,123
7	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych- sufity		
			2,16*1,70	m2	3,672
			2,90*2,80	m2	8,120
			razem	m2	11,792
8	KNR 2-02s 0815/04		Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe		
			parter (2,23+1,70+2,20+2,70)*2,70	m2	23,841
			Ip.+ klatka 2,20*3,86+1,62*3,25+1,0*3,25	m2	17,007
			3,50*2,73+2,70*2,80+2,20*2,80	m2	23,275
			razem	m2	64,123
9	KNR 2-02s 0815/06		Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe		
			2,16*1,70	m2	3,672
			2,90*2,80	m2	8,120
			razem	m2	11,792
10	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych- ściany		
			parter (2,23+1,70+2,20+2,70)*2,70	m2	23,841
			Ip.+ klatka 2,20*3,86+1,62*3,25+1,0*3,25	m2	17,007
			3,50*2,73+2,70*2,80+2,20*2,80	m2	23,275
			razem	m2	64,123
11	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			2,16*1,70	m2	3,672
			2,90*2,80	m2	8,120
			razem	m2	11,792
12	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			parter (2,23+1,70+2,20+2,70)*2,70	m2	23,841
			Ip.+ klatka 2,20*3,86+1,62*3,25+1,0*3,25	m2	17,007
			3,50*2,73+2,70*2,80+2,20*2,80	m2	23,275
			razem	m2	64,123
13	KNR 4-01 1206/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian		
				m2	32,000
14	KNR 2-02 1605/01		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach		
				m2	23,500

Remont klatki schodowej, Wymiana okienka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02 2006/03		Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych czerwonych(suche tynki gipsowe) na rusztach 10,2	m2	10,200
				razem	10,200
16	KNR 2-02 2011/01		Okładziny gipsowo-kartonowe czerwone, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm 2,16*1,70 2,90*2,80	m2	3,672
				m2	8,120
				razem	11,792
17	KNR 4-01 0706/06		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	5,000
			1.3 Schody wewnętrzne regulcja,opalenie,malowanie, wzmocnienie schodów do piwnicy		
18	KNR 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg i schodów folią	m2	35,000
19	KNR 4-01 1211/06		Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 - balustardy oraz stopnice	szt	14,000
20			Naprawy elementów balustrad schodowych drewnianych	mb	14,000
21	Kalkulacja indywidualna		Regulacja stopni wraz z wykonaniem okładziny 7+7	stopień	14,000
				razem	14,000
			1.4 Posadzki		
22	KNR 4-01 0816/06		Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 2,16*1,70 2,90*2,80 1,15*1,70	m2	3,672
				m2	8,120
				m2	1,955
				razem	13,747
23	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 2,16*1,70 2,90*2,80 1,15*1,70	m2	3,672
				m2	8,120
				m2	1,955
				razem	13,747
24	KNR 2-02 1112/04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej wraz z zerwaniem starej wykładziny 2,16*1,70 2,90*2,80 1,15*1,70	m2	3,672
				m2	8,120
				m2	1,955
				razem	13,747
			1.4.1 Schody wejściowe		
25	KNR 2-02 1121/01		Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 5*0,3*1,20	m2	1,800
				razem	1,800
26	KNR 2-02 1121/05		Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 5*0,3*1,20	m2	1,800
				razem	1,800
			1.5 Wymiana okienka strychowego		
27	KNR 4-01 0354/03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - analogia wykucie okien drewnianych	szt	1,000
28	NNRNKB 4 1025/02		Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew o wymiarze 55x125 cm 0,55*1,25	m2	0,688
				razem	0,688
29	Kalkulacja indywidualna		Obróbka okna wraz z montażem parapetu	kpl	1,000

Remont klatki schodowej, Wymiana okienka

Nr	Opis robót
1.	Remont klatki schodowej (budynek główny i oficyna)
1.1	Roboty rozbiórkowe,sufit podwieszany na poddaszu, ścianka
1.2	Roboty malarskie- sciany i sufity
1.3	Schody wewnętrzne regulcja,opalenie,malowanie, wzmocnienie schodów do piwnicy
1.4	Posadzki
1.4.1	Schody wejściowe
1.5	Wymiana okienka strychowego

Remont klatki schodowej, Wymiana okienka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	3,731		
2	Cieśle gr.II	r-g	1,580		
3	Malarze gr.II	r-g	14,954		
4	Montażyści gr.II	r-g	13,409		
5	Montażyści gr.III	r-g	12,842		
6	Monterzy gr.II	r-g	10,846		
7	Posadzkarze gr.II	r-g	6,540		
8	Posadzkarze gr.III	r-g	5,033		
9	Robotnicy gr.I	r-g	52,609		
10	Robotnicy gr.II	r-g	10,840		
11	Tynkarze gr.III	r-g	37,624		
	Razem		170,008		

Remont klatki schodowej, Wymiana okienka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,003		
2	Benzyna	dm3	5,250		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,013		
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,0002		
5	Drewno opałowe	kg	1,650		
6	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	21,853		
7	Farba olejna do gruntowania	dm3	4,768		
8	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	3,552		
9	Folia	m2	38,500		
10	Gips budowlany szpachlowy	kg	25,180		
11	Gips budowlany szpachlowy	t	0,200		
12	Gips budowlany	kg	113,873		
13	Gips budowlany	t	0,0001		
14	Grunt pokostowy	dm3	5,760		
15	Gwoździe do płyt gipsowych	kg	0,339		
16	Klej winylowy Polacet	kg	12,372		
17	Kołki do wstrzeliwania	szt	30,070		
18	Kotwy	szt	5,779		
19	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	17,924		
20	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	4,481		
21	Masa asfaltowa	kg	0,962		
22	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	1,411		
23	Narożniki stalowe	szt	2,757		
24	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW do 1,0m2	m2	0,688		
25	Papier ścierny	ark	5,600		
26	Pasta podłogowa	kg	1,100		
27	Pianka poliuretanowa	dm3	0,248		
28	Piasek do zapraw	m3	0,110		
29	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	1,854		
30	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	12,146		
31	Płyty gipsowo-kartonowe czerwone 12,5mm	m2	10,506		
32	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,007		
33	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,005		
34	Płyty pomostowe robocze	m2	0,397		
35	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	16,583		
36	Profile nośne 60/27	m	22,405		
37	Profile przyścienne 28/27	m	4,717		
38	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	1,920		
39	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	12,832		
40	Taśma spoinowa	mb	13,561		
41	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,003		
42	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,056		
43	Wieszak w60/100	szt	17,924		
44	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,377		
45	Woda	m3	0,295		
46	Wykładzina podłogowa Winyleum	m2	14,984		
47	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,283		
48	Zaprawa klejąca	kg	17,910		
49	Zaprawa spoinująca	kg	0,720		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Remont klatki schodowej, Wymiana okienka

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie rurowe wewnętrzne	m-g	4,207		
2	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	1,380		
3	Środek transportowy (1)	m-g	0,357		
4	Środek transportowy	m-g	0,584		
5	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,100		
6	Wyciąg	m-g	1,578		
	Razem		8,206		