

KARLIŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
WPŁYNĘŁO DNIA

Przedmiar robót

2026 -01- 2 6

LDZ.....160.....
SKIEROWANO DO.....2/1.....

Obiekt Remont elewacji
Budowa 78-230 Karlino ul.Koszalińska 98A

Sporządził mgr inż. Krzysztof Zalewski

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont elewacji

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.0 Remont elewacji		
1	KNR 4-01 0701/04		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej	m2	59,500
2	KNR 4-01 1202/09		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie front 21,5*8,90 szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) podwórze 21,5*8,90	m2 m2 m2 m2	191,350 106,590 106,590 191,350
			razem	m2	595,880
3	KNNR 2 0903/03		Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne front 21,5*8,90 szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) podwórze 21,5*8,90	m2 m2 m2 m2	191,350 106,590 106,590 191,350
			razem	m2	595,880
4	KNR 9-03 0108/03		Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	59,500
5			Naprawa i wzmocnienie murów poprzez zszycie	kpl	1,000
6	KNR 0-23 2612-01 -		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm front 21,5*8,90 szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) podwórze 21,5*8,90	m2 m2 m2 m2	191,350 106,590 106,590 191,350
			razem	m2	595,880
7	KNR 0-23 2612-05 -		Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian betonowych	szt	2.400,000
8	KNR 0-23 2612-06 -		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi front 21,5*8,90 szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) podwórze 21,5*8,90	m2 m2 m2 m2	191,350 106,590 106,590 191,350
			razem	m2	595,880
9	KNR 0-23 2612-08 -		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	185,600
10	KNNR 2 0504/02		Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm	m2	24,500
11	KNR 0-33 24-01 -		Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie Cerplast front 21,5*8,90 szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) podwórze 21,5*8,90	m2 m2 m2 m2	191,350 106,590 106,590 191,350
			razem	m2	595,880
12	KNR 0-33 24-06 -		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie front 21,5*8,90 szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80) podwórze 21,5*8,90	m2 m2 m2 m2	191,350 106,590 106,590 191,350
			razem	m2	595,880
13	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową		

Remont elewacji

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			front 21,5*8,90	m2	191,350
			szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80)	m2	106,590
			szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80)	m2	106,590
			podwórze 21,5*8,90	m2	191,350
			razem	m2	595,880
14	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m		
			front 21,5*8,90	m2	191,350
			szczyt I 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80)	m2	106,590
			szczyt II 10,05*10,20+(0,5*10,20*0,80)	m2	106,590
			podwórze 21,5*8,90	m2	191,350
			razem	m2	595,880
15	KNR 4-01 1209/10		Malowanie drewnianej podbitki okapu	m2	32,500
16	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,500
17	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8)	m3	1,500
			2.0 Wymiana okienek piwnicznych		
18	Analiza własna		Demontaż, dostarczenie i montaż okienka piwnicznego z nawietrzakiem	szt	2,000

Remont elewacji

Nr	Opis robót
	1.0 Remont elewacji
	2.0 Wymiana okienek piwnicznych

Remont elewacji

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Malarze gr.II	r-g	9,750		
2	Monterzy gr.II	r-g	225,362		
3	Robotnicy gr. I	r-g	26,934		
4	Robotnicy gr.I	r-g	452,975		
5	Robotnicy	r-g	232,284		
6	Tynkarze gr. II	r-g	287,691		
7	Tynkarze gr.II	r-g	570,297		
8	Tynkarze gr.III	r-g	550,137		
	Razem		2.355,430		

Remont elewacji

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,018		
2	Benzyna do lakierów	dm3	1,235		
3	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm	kg	123,235		
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,107		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,012		
6	Drut stalowy miękki 3mm	kg	5,363		
7	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szk	2.496,000		
8	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,827		
9	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,633		
10	Farba silikonowa	kg	223,455		
11	Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy	kg	1.344,700		
12	Haki do muru	kg	7,151		
13	Kątowniki AL	m	218,266		
14	Klej do wtopienia siatki	kg	2.252,620		
15	Mieszanki podkładowe - rozcieńczone gotowe	kg	59,588		
16	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	13,109		
17	Papier ścierny	ark	15,925		
18	Piasek do zapraw	m3	0,596		
19	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,238		
20	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,119		
21	Płyty pomostowe robocze	m2	8,402		
22	Płyty styropianowe gr. 15 cm	m2	625,674		
23	Siatka z włókna szklanego	m2	676,324		
24	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,438		
25	Środek gruntujący pod tynk kamyczkowy	kg	178,764		
26	Tynk kamyczkowy	kg	3.277,340		
27	Wapno suchogaszone	t	0,524		
28	Woda	m3	0,321		
29	Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	2.383,520		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Remont elewacji

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat tynkarski z pompą	m-g	2,100		
2	Rusztowanie rurowe	m-g	92,957		
3	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	1,320		
4	Środek transportowy	m-g	18,859		
5	Żuraw okienny do 0,5t	m-g	18,486		
	Razem		133,723		

