

Przedmiar robót

Obiekt Ocieplenie ściany frontowej i szczytowej - termotynk
 malowanie ściany od podwórza
Budowa 78-230 Karlino ul. Koszalińska 10

Sporządził mgr inż. Krzysztof Zalewski

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Ocieplenie ściany frontowej i szczytowej - termotynk malowanie ściany od podwórza

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1.0 Ocieplenie ścian					
1	KNR 4-01 0701/04		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2	m2 m2 razem	102,245 112,125 214,370
2	KNR 4-01 1202/09		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2 podwórze 14,30*7,15+42	m2 m2 m2 razem	102,245 112,125 144,245 358,615
3	KNR 2-02s 0903/03		Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2 podwórze 14,30*7,15+42	m2 m2 m2 razem	102,245 112,125 144,245 358,615
4	KNR 9-03 0108/06		Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubości 70 mm filcowane, cementowe wykonywane na ścianach sposobem maszynowym- tynk ciepłochronny front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2	m2 m2 razem	102,245 112,125 214,370
5	KNR 2-02s 0815/04		Gładzie cementowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2	m2 m2 razem	102,245 112,125 214,370
6	KNR 0-23 2612-06 -		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2	m2 m2 razem	102,245 112,125 214,370
7	KNR 0-23 2612-08 -		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	165,000
8	KNR 2-02s 0504/02		Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm	m2	42,500
9	KNR 0-33 24-01 -		Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie Cerplast front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2 podwórze 14,30*7,15+42	m2 m2 m2 razem	102,245 112,125 144,245 358,615
10	KNR 0-33 24-06 -		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2	m2 m2 razem	102,245 112,125 214,370
11	KNR 2-02s 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2 podwórze 14,30*7,15+42	m2 m2 m2 razem	102,245 112,125 144,245 358,615
12	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m front 14,30*7,15 szczyt 11,85*7,40+(11,85+6,25)*2,70/2 podwórze 14,30*7,15+42	m2 m2 m2 razem	102,245 112,125 144,245 358,615
13	KNR 4-01 1209/10		Malowanie dwukrotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	28,000

Ocieplenie ściany frontowej i szczytowej - termotynk malowanie ściany od podwórza

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż elementów architektonicznych	kpl	2,000
15	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 358*0,04	m3	14,320
			razem	m3	14,320
16	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 8) 358*0,04	m3	14,320
			razem	m3	14,320

Ocieplenie ściany frontowej i szczytowej - termotynk malowanie ściany od podwórza

Nr	Opis robót
1.0	Ocieplenie ścian