

KARLIŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
WPLYNĘŁO DNIA

2025 -03- 24

L.DZ.....

SKIEROWANO DO.....

Przedmiar robót

Obiekt Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany
Rozbiórka schodów od strony podwórza
Budowa 78-230 Karlino
ul.Koszalińska 96

Karlino

*Rekomendacja Jakości'Ula programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1.0 Izolacja pionowa ścian fundamentowych					
1	KNR 4-01 0102/03		Wykopy wąskoprzestrzennic nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV		
			ściana szczytowa 9,70*1,15*0,8	m3	8,924
			ściana od podwórza 1,0*0,8*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m3	11,976
			razem	m3	20,900
2	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw		
			ściana szczytowa 9,70*1,15*0,8	m3	8,924
			ściana od podwórza 1,0*0,8*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m3	11,976
			razem	m3	20,900
3	KNR 2-02 0609/10		Izolacje z płyt styropianowych pionowe - styropian Aqua gr. 10 cm		
			ściana szczytowa 9,70*1,15	m2	11,155
			ściana od podwórza 1,0*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m2	14,970
			razem	m2	26,125
4	KNR 2-02 0603/01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
			ściana szczytowa 9,70*1,15	m2	11,155
			ściana od podwórza 1,0*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m2	14,970
			razem	m2	26,125
5	KNR 2-02 0603/02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą		
			ściana szczytowa 9,70*1,15	m2	11,155
			ściana od podwórza 1,0*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m2	14,970
			razem	m2	26,125
6	KNR 2-02 0607/02		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- folia kubelkowa		
			ściana szczytowa 9,70*1,15	m2	11,155
			ściana od podwórza 1,0*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m2	14,970
			razem	m2	26,125
7	KNR 4-01 0105/03		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV		
			ściana szczytowa 9,70*1,15*0,8	m3	8,924
			ściana od podwórza 1,0*0,8*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m3	11,976
			razem	m3	20,900
8	KNR 2-02 0515/03		Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej		
			ściana szczytowa 9,70*0,25	m2	2,425
			ściana od podwórza 0,25*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m2	3,743
			razem	m2	6,168
9	KNR 4-01 0108/07		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV		
			ściana szczytowa 9,70*1,15*0,8	m3	8,924
			ściana od podwórza 1,0*0,8*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m3	11,976
			razem	m3	20,900
10	KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)		
			ściana szczytowa 9,70*1,15*0,8	m3	8,924
			ściana od podwórza 1,0*0,8*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m3	11,976
			razem	m3	20,900
11	KNR 4-01 0213/01		Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku		
			ściana szczytowa 9,70*0,50	m2	4,850
			ściana od podwórza 0,5*(3,35+2,05+3,55+2,12+3,90)	m2	7,485
			razem	m2	12,335
12			Rozebranie nawierzchni chodnika	m2	3,000
13	KNR 0-11 0316/03		Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 60/8 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,000
2.0 Rozbiórka schodów					
14	KNR 4-04 0301/07		Rozebranie schodów zewnętrznych		
			0,9*3,35*2,05	m3	6,181
			razem	m3	6,181

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			0,9*3,35*2,05	m3	6,181
			razem	m3	6,181
16	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			(Krotność= 10)		
			0,9*3,35*2,05	m3	6,181
			razem	m3	6,181
17	KNR 4-01 0213/01		Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku		
			0,9*3,35*2,05	m2	6,181
			razem	m2	6,181

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1.0 Izolacja pionowa ścian fundamentowych						
1 KNR 4-01 0102/03 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV 1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	2,71				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2 KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw 1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	4,32				
Materiały						
Piasek do zapraw	m3	1,08				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
3 KNR 2-02 0609/10 Izolacje z płyt styropianowych pionowe - styropian Aqua gr. 10 cm 1 m2						
Robocizna						
Dekarze gr.II	r-g	0,4269				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0783				
Materiały						
Płyty styropianowe	m2	1,05				
Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,012				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,022				
Środek transportowy (1)	m-g	0,0047				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
4 KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 1 m2						
Robocizna						
Dekarze gr.II	r-g	0,0471				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0495				
Materiały						
Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,35				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy (1)	m-g	0,0005				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
5 KNR 2-02 0603/02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą 1 m2						
Robocizna						
Dekarze gr.II	r-g	0,0399				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0421				
Materiały						

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,3				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy (1)	m-g	0,0004				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
6 KNR 2-02 0607/02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- folia kubelkowa						
1 m2						
Robocizna						
Dekarze gr.II	r-g	0,0787				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0846				
Materiały						
Folia kubelkowa	m2	1,3				
Piasek	m3	0,012				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy (1)	m-g	0,0005				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
7 KNR 4-01 0105/03 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV						
1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	1,81				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
8 KNR 2-02 0515/03 Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej						
1 m2						
Robocizna						
Blacharze gr.II	r-g	1,2779				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0292				
Materiały						
Blacha powlekana 0,50mm	kg	4,98				
Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,026				
Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,059				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Środek transportowy (1)	m-g	0,007				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
9 KNR 4-01 0108/07 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV						
1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	1,35				
Sprzęt						
Samochód samowyladowczy 5t (1)	m-g	0,86				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem						
Cena jednostkowa						
10 KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km						
1 m3						
Sprzęt						
Samochód samowyładowczy 5t (1)	m-g	0,03				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
11 KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku						
1 m2						
Robocizna						
Betoniarze gr.II	r-g	1,54				
Robotnicy gr.I	r-g	0,79				
Materiały						
Cement portlandzki 35	t	0,049				
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,071				
Piasek do zapraw	m3	0,021				
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,123				
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,002				
Woda	m3	0,045				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
13 KNR 0-11 0316/03 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 60/8 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem						
1 m2						
Robocizna						
Brkarze gr.III	r-g	0,4878				
Robotnicy gr.II	r-g	0,5334				
Materiały						
Kostka betonowa Polbruk	m2	1,025				
Piasek	m3	0,0695				
Woda	m3	0,017				
Sprzęt						
Ubijak spalinowy	m-g	0,053				
Piła do cięcia płytek	m-g	0,025				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
2.0 Rozbiórka schodów						
14 KNR 4-04 0301/07 Rozebranie schodów zewnętrznych						
1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	5,48				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
15 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km						
1 m3						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	1,39				

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Sprzęt						
Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	0,72				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
16 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1 m3						
Sprzęt						
Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	0,02				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
17 KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku 1 m2						
Robocizna						
Betoniarze gr.II	r-g	1,54				
Robotnicy gr.I	r-g	0,79				
Materiały						
Cement portlandzki 35	t	0,049				
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,071				
Piasek do zapraw	m3	0,021				
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,123				
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,002				
Woda	m3	0,045				
Materiały pomocnicze	%	2				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Nr	Opis robót
1.0	Izolacja pionowa ścian fundamentowych
2.0	Rozbiórka schodów

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	28,515		
2	Blacharze gr.II	r-g	7,882		
3	Brukarze gr.III	r-g	1,463		
4	Dekarze gr.II	r-g	15,482		
5	Robotnicy gr.I	r-g	276,891		
6	Robotnicy gr.II	r-g	1,600		
		Razem	331,833		

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacha powlekana 0,50mm	kg	30,717		
2	Cement portlandzki 35	t	0,907		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,037		
4	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	16,981		
5	Folia kubełkowa	m2	33,962		
6	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,364		
7	Kostka betonowa Polbruk	m2	3,075		
8	Piasek do betonów zwykłych	m3	1,315		
9	Piasek do zapraw	m3	22,961		
10	Piasek	m3	0,522		
11	Płyty styropianowe	m2	27,431		
12	Spoivo cynowo-olowiane LC60	kg	0,160		
13	Woda	m3	0,884		
14	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,314		
15	Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	2,277		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Izolacja pionowa fundamentów 2 ściany Rozbiórka schodów od strony podwórza

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła do cięcia płytek	m-g	0,075		
2	Samochód samowyładowczy 5t (1)	m-g	24,244		
3	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	5,687		
4	Środek transportowy (1)	m-g	0,203		
5	Ubijak spalinowy	m-g	0,159		
6	Wyciąg	m-g	0,575		
		Razem	30,942		

Zakres zaznaczono na poniższej mapce **kolorem zielonym**.

